

参 考 資 料

この「金抜き設計書」は、入札参加者の適正かつ迅速な見積りに資するための資料であり、契約書第1条にいう設計図書ではない。従って「参考資料」は請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件、地質条件等を十分考慮して、仮設、調査方法、安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について、請負者の責任において定めるものとする。

なお、この「参考資料」の有効期間は、この工事の入札日までとする。

令和5年度

安房聖苑火葬炉設備修繕工事 設計書

南房総市山名345番地

安房郡市広域市町村圏事務組合

総括表

安房郡市広域市町村圏事務組合			工事番号			
年度 科目	令和5年度	第4款 衛生費	第1項 保健衛生費	第2目 火葬場費	第10節 修繕費	
路線名等						
工事名		令和5年度 安房聖苑火葬炉設備修繕工事				
工事場所		南房総市山名345番地		施行方法	請 負	
				工 期	契約の日の翌日から 令和5年10月2日まで	
工事費計		一金 円				
工事価格計		一金 円				
消費税相当額		一金 円				

安房郡市広域市町村圏事務組合

設 計 説 明	令和5年度 安房聖苑火葬炉設備修繕工事	
	主燃・再燃焼炉セラミックファイバー貼替(1・2号炉)	1式
	再燃焼炉渦流火導孔積替(6炉)	1式
	耐火台車上部交換(1, 2, 3号炉)	1式
	炉内圧力ダンパー修繕(1、2号炉)	1式
	火葬炉関係消耗品	1式
	廃材運搬処分費	1式

内 訳 書

名称	形式寸法	数量	単位	単価	金額	備考
令和5年度 安房聖苑火葬炉設備修繕工事						
主燃・再燃焼炉セラミックファイバー貼替(1・2号炉)						
セラミックファイバー	50×300×300 1400℃	384.0	枚			192枚×2炉
モジュールセメント	20kg/缶	1.0	缶			
MBセメント	20kg/缶	8.0	缶			
ネオコートSL	20kg/缶	4.0	缶			
雑材消耗品		1.0	式			
セラミックファイバー 撤去工		2.0	炉			
セラミックファイバー 設置工		2.0	炉			
機械損料		1.0	式			
小 計						
再燃焼炉渦流火導孔積替(6炉)						
渦流火導孔(筒管)	SK-36	540.0	本			90本×6炉
モジュールセメント	20kg/缶	1.0	缶			
雑材消耗品		1.0	式			
築炉施工費		6.0	炉			

名称	形式寸法	数量	単位	単価	金額	備考
機械器具損料		1.0	式			
小計						
耐火台車上部交換(1, 2, 3号炉)						
耐火台車上部	大型炉用 SS400+耐火キャストブル	3.0	台			
交換工事費		3.0	台			
運搬費		1	式			
小計						
炉内圧力ダンパー修繕(1, 2号炉)						
炉圧ダンパー	弁体	2.0	組			
シャフト	SUS310S ボルト等含む	2.0	組			
取替施工費		1.0	式			
機械器具損料		1.0	式			
小計						
火葬炉関係消耗品						
主燃用熱電対	K 22Φ 500L	6.0	本			
香炉用バッテリー	EB-65相当品	6.0	台			
小計						

