

参 考 資 料

この「金抜き設計書」は、入札参加者の適正かつ迅速な見積りに資するための資料であり、契約書第1条にいう設計図書ではない。従って「参考資料」は請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件、地質条件等を十分考慮して、仮設、調査方法、安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について、請負者の責任において定めるものとする。

なお、この「参考資料」の有効期間は、この工事の入札日までとする。

令和6年度

長狭地区火葬場火葬炉設備修繕工事 設 計 書

鴨川市東町1850番地17

安房郡市広域市町村圏事務組合

総括表

安房郡市広域市町村圏事務組合			工事番号			
年度	令和6年度	第4款	第1項	第2目	第10節	
科目		衛生費	保健衛生費	火葬場費	修繕費	
路線名等						
工事名		令和6年度 長狭地区火葬場火葬炉設備修繕工事				
工事場所		鴨川市東町1850番地17		施行方法	請 負	
				工 期	契約の日の翌日から 令和7年3月21日まで	
工事費計		一金 円				
工事価格計		一金 円				
消費税相当額		一金 円				

安房郡市広域市町村圏事務組合

設 計 説 明	令和6年度 長狭地区火葬場火葬炉設備修繕工事	
	1号炉主燃焼室及びガスチャンバー室耐火材補修	1炉
	主燃焼バーナー部品交換(1, 2号炉)	1式
	台車車輪冷却ファン(メタル冷却ファン)交換(1, 2号炉)	1式
	排気筒拡散装置(内筒)交換(1, 2号炉)	1式

内 訳 書						
名称	形式寸法	数量	単位	単価	金額	備考
長狭地区火葬場火葬炉設備修繕工事						
1号炉主燃焼室及びガスチャンバー室耐火材補修						
耐火レンガ	並 SK-35	540	枚			
アーチ異形レンガ	大 2SCD	16	枚			
アーチ異形レンガ	小 2SCD	62	枚			
下部受けレンガ	2SCD	70	枚			
耐火モルタル	SK-35	200	kg			
耐火キャストブル	CA-13S	400	kg			
断熱キャストブル	LC-10S	160	kg			
雑材消耗品		1	式			
型枠資材		1	式			
火葬炉耐火材 解体撤去工		1	式			
火葬炉耐火材 築炉工		1	式			
資材運搬費		1	式			
廃材処理費		1	式			
小 計						
主燃焼バーナー部品交換(1, 2号炉)						

名称	形式寸法	数量	単位	単価	金額	備考
ノズルチップ	低燃用	2	個			
ノズルチップ	高燃用	2	個			
点火トランス		2	台			
電磁弁	低燃、高燃	4	個			
銅管継手等		1	式			
取替施工費		1	式			
小 計						
台車車輪冷却ファン(メタル冷却ファン)交換(1, 2号炉)						
メタル冷却ファン	0.2Kw	2	台			
取替施工費		1	式			
資材運搬費		1	式			
小 計						
排気筒拡散装置(内筒)交換(1, 2号炉)						
排気筒拡散装置(内筒)		2	基			
雑材消耗品		1	式			
取替施工費		1	式			
資材運搬費		1	式			
小 計						

